

## 龍谷大学野球場改修設計他



施主 : 学校法人龍谷大学  
所在地 : 滋賀県大津市瀬田大江町  
設計期間 : 2007年8月～2007年11月  
工事期間 : 2007年11月～2008年3月  
野球場の規模 : センター120m, 両翼92m  
主要工種 : 内野(黒土混合土), 内野(高密度人工芝), 外野(ロングパイル人工芝), 外周走路(真砂土)  
トンボ小屋, 土置場, 排水施設(管暗渠、側溝他)

### ■設計の目的、目標

- ・野球場の水はけの改善。
- ・水はけが良いとされている皇子山野球場、甲子園球場を目標。

### ■野球場の舗装仕様の選定

- ・内野は原則として水はけが良く、プレイヤーに負担をかけない黒土舗装。
- ・ダッグアウト及び本部席前は黒土の流出防止を目的として高密度人工芝。
- ・外野はより排水性が良好で、現状では最も耐久性が優れているモノフィラメントタイプを採用。